

Beispiel für einen Montageablauf im Gewerbebau



1. Die Schalungselemente werden verlegt.



4. Bewehrung im Fundament - schwerlastfähig



2. Es folgt die XPS-Flächendämmung.



5. Das Betonieren und Verdichten der Bodenplatte geschieht quasi in einem Arbeitsgang.



3. Flächenheizung und Heizkreisverteiler sind fertig.



6. Jetzt wird die Betonoberfläche geglättet.

Montageablauf, Seite 1 von 2: Gewerbebau

Beispiel für einen Montageablauf im Hausbau



1. Tag, 8 Uhr: Los geht's mit den Schalungselementen.



2. Tag, 10.30 Uhr: Die Bewehrung ist eingebracht.



1. Tag, 11 Uhr: Die XPS-Flächendämmung ist schon fast fertig verlegt.



2. Tag, 11 Uhr: Betonieren und Verdichten.



1. Tag, 17 Uhr: Die Flächenheizung verlegt und der Heizkreisverteiler errichtet.



2. Tag, 18 Uhr: Die Betonoberfläche ist bodenbelagsfertig geglättet. Die FUTURA EnergieSpar-Bodenplatte ist fertig!

Montageablauf, Seite 2 von 2: Hausbau